

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/10 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 33. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na ____ . redovnoj sjednici, održanoj ____ . prosinca 2023. godine donijelo je

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Program), na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Grada Dugog Sela, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, planiraju se radovi na održavanju komunalne infrastrukture, i to:

- održavanje nerazvrstanih cesta
- odvodnja građevina javne odvodnje oborinskih voda
- održavanje javnih zelenih površina
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- održavanje groblja
- održavanje čistoće javnih površina
- održavanje javne rasvjete
- održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima- zimska služba
- deratizacija i dezinfekcija
- zbrinjavanje životinja
- komunalne akcije na području Grada

1.2. Prihodi i primici za financiranje održavanja komunalne infrastrukture iz točke 1.1. ovog Programa planiraju se u 2024. godini u ukupnom iznosu od **2.966.600,00 eura**, za koja se ocjenjuje da će se ostvariti iz komunalne naknade i proračunskih prihoda Grada.

2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

2.1. Sredstva potrebna za ostvarivanje radova i usluga za potrebe održavanja komunalne infrastrukture, planirana u točki 1.1. ovog programa, osigurati će se u 2024. godini iz sljedećih izvora:

IZVOR FINANCIRANJA	2.966.600,00
Komunalna naknada	1.200.00,00
Komunalni doprinos	798.500,00
Sredstva iz proračuna	968.100,00

2.2. Planirana sredstva za financiranje Programa u 2024. godini u iznosu od **2.966.600,00 eura** rasporedit će se za financiranje radova i usluga sukladno opisima i tabelama u nastavku.

I. Grupa radova koje izvodi radna jedinica održavanja DKPC-u

Red. br.	OPIS STAVKE	
1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	7.000,00
1.1.	Zimska služba- čišćenje pločnika i autobusnih stajališta	7.000,00
2.	Održavanje javnih zelenih površina	282.100,00
	<i>Zelene površine i sadnja drveća i grmlja</i>	
2.1.	Održavanje javnih zelenih površina	150.000,00
2.2.	Strojna košnja bankina i graba uz prometnicu	10.000,00
2.3.	Uređenje zelenih površina na području Grada	2.000,00
2.4.	Održavanje Birtovog klanca	4.000,00
2.5.	Zalijevanje i održavanje stabala i grmova	60.000,00
	<i>Održavanje parkova i cvijeća</i>	
2.6.	Uređenje grmova i parkovnih gredica	20.000,00
2.7.	Održavanje cvjetnih žardinjera	3.000,00
2.8.	Sadnja cvijeća-potsađivanje	700,00
	<i>Ostala održavanja na javnim površinama</i>	
2.9.	Održavanje autobusnih nadstrešnica-čišćenje	1.500,00
2.10.	Održavanje oglasnih panoa-čišćenje	700,00
2.11.	Deratizacija i dezinfekcija	10.200,00
2.12.	Ostali nepredviđeni radovi	20.000,00
3.	Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	175.000,00

3.1.	Čišćenje javnih površina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada sa javnih površina	90.000,00
3.2.	Čišćenje javnih površina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada oko spremnika na javnim površinama	50.000,00
3.3.	Čišćenje cesta i nogostupa čistilicom	35.000,00
SVEUKUPNO - radovi radne jedinica održavanja DKPC-a:		464.100,00

II. Grupe ostalih radova na održavanju komunalne infrastrukture

Red. Br.	OPIS STAVKE	
1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.339.200,00
	<i>Nerazvrstane ceste</i>	
1.1.	Asfaltiranje cesta- okvirni sporazum - sanacija cesta nakon izvođenja radova na izgradnji komunalne infrastrukture (vodovod i odvodnja)	473.000,00
1.2.	Nadzor nad radovima asfaltiranja cesta	6.000,00
1.3.	Asfaltne ceste-sanacija oštećenja	82.000,00
1.4.	Redovno održavanje - makadam	82.000,00
1.5.	Pojačano održavanje i rekonstrukcija - makadam	82.000,00
1.6.	Održavanje poljskih putova	82.000,00
1.7.	Izvanredno održavanje - poboljšanje elemenata ceste (puta)	82.000,00
1.8.	Nadzor nad održavanjem nerazvrstanih cesta	15.000,00
1.9.	Zimska služba	90.000,00
1.10.	Upis nerazvrstanih cesta	7.000,00
1.11.	Geodetske usluge	11.000,00
1.12.	Prometni elaborati za povećanje sigurnosti na cestama	20.000,00
1.13.	Projekti za izvanredno održavanje cesta	30.000,00
1.14.	Ostali nepredviđeni radovi	30.000,00

	<i>Prometna signalizacija</i>	
1.15.	Izrada prometnih projekata za potrebe izmjene regulacije prometa	7.000,00
1.16.	Postava i popravak prometne signalizacije-vertikalna (prometni znakovi, nazivi ulica, putokazi i prometna ogledala)	25.000,00
1.17.	Prometna signalizacija-horizontalna	82.000,00
1.18.	Nadzor na radovima horizontalne i vertikalne signalizacije	4.000,00
1.19.	Postava uspornika	2.600,00
	<i>Ostalo</i>	
1.20.	Ostale intelektualne usluge	2.600,00
1.21.	Sufinanciranje uređenja županijskih cesta	27.000,00
	<i>Održavanje pješačkih staza i nogostupa</i>	
1.22.	Održavanje pješačkih staza i nogostupa	82.000,00
1.23.	Prometne zapreke	15.000,00
2.	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	153.000,00
2.1.	Iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta	67.000,00
2.2.	Sanacija cijevnih propusta	40.000,00
2.3.	Nadzor na radovima iskopa, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta te sanaciji cijevnih propusta	4.000,00
2.4.	Sufinanciranje izgradnje objekata ulične odvodnje (oborinska odvodnja)	15.000,00
2.5.	Sufinanciranje čišćenja slivnika odvodnje (VIO ZŽ)	15.000,00
2.6.	Geodetsko snimanje stacionaža slivnika odvodnje	2.000,00
2.7.	Ostali nepredviđeni radovi	10.000,00
3.	Održavanje javnih zelenih površina	390.000,00
	<i>Zelene površine i sadnja drveća i grmlja</i>	
3.1.	Rušenje, uklanjanje i orezivanje dotrajalog drveća sa javnih površina	25.000,00
3.2.	Sanacija drveća i grmlja na javnim površinama	20.000,00
3.3.	Održavanje gradskih parcela	27.000,00

3.4.	Uređenje parcela po izdanom Rješenju o izvršenju	20.000,00
	<i>Održavanje parkova i cvijeća</i>	
3.5.	Nabava i sadnja stabala i grmova na području Grada	120.000,00
3.6.	Zaštita stabala i grmova na području Grada	2.000,00
3.7.	Uređenje Perivoja grofa Draškovića	3.000,00
3.8.	Parkovne klupe	10.000,00
3.9.	Sadnja cvijeće	5.000,00
3.10.	Održavanje starih bunara	26.000,00
	<i>Održavanje igrališta</i>	
3.11.	Održavanje dječjih igrališta na području Grada	26.500,00
3.12.	Dopuna igrala na dječjim igralištima	26.500,00
3.13.	Postava antistres podloga na dječjim igralištima	26.500,00
3.14.	Postav ograda na dječjim igralištima	26.500,00
3.15.	Ostali nepredviđeni radovi	26.000,00
4.	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	154.300,00
	<i>Održavanje uređaja komunalne infrastrukture</i>	
4.1.	Održavanje fontane	3.300,00
4.2.	Potrošnja energije i ostali materijalni troškovi	5.000,00
4.3.	Potrošnja vode i materijala za komunalnu infrastrukturu	4.000,00
4.4.	Održavanje javnog sata	7.000,00
	<i>Ostala održavanja na javnim površinama</i>	
4.5.	Održavanje autobusnih nadstrešnica - popravak	2.000,00
4.6.	Postava oglasnih panoa	26.000,00
4.7.	Održavanje oglasnih panoa-popravak	2.000,00
4.8.	Postava oglasnih totema	50.000,00
4.9.	Prigodno održavanje javnih površina	45.000,00
4.10.	Održavanje videonadzora	10.000,00

5.	Održavanje groblja	13.000,00
5.1.	Održavanje staza na Novom groblju	13.000,00
6.	Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	42.000,00
6.1.	Sanacija divljih deponija	4.000,00
6.2.	Koševi za smeće	26.000,00
6.3.	Ostali nepredviđeni radovi	12.000,00
7.	Javna rasvjeta	276.000,00
7.1.	Održavanje javne rasvjete	60.000,00
7.2.	Utrošak el. energije	73.000,00
7.3.	Naknada za javnu rasvjetu	125.000,00
7.4.	Solarna rasvjeta	6.000,00
7.5.	Rasvjeta javnih površina	12.000,00
8.	Zbrinjavanje životinja	43.000,00
8.1.	Uklanjanje uginulih životinja sa javnih površina	2.000,00
8.2.	Zbrinjavanje pasa i mačaka lotalica	27.000,00
8.3.	Hvatanje pasa i mačaka lotalica i prijevoz do skloništa	5.000,00
8.4.	Sufinanciranje kastracije/sterilizacije pasa i mačaka	5.000,00
8.5.	Sufinanciranje čipiranja pasa	4.000,00
9.	Komunalne akcije na području Grada	92.000,00
Ukupno II. grupa:		2.451.500,00

REKAPITULACIJA		
I.	Grupa radova koje izvodi radna jedinica održavanja DKPC-u	
1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	7.000,00
2.	Održavanje javnih površina	282.100,00
3.	Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	175.000,00
	Ukupno I. grupa:	464.100,00
II.	Grupe ostalih radova na održavanju komunalne infrastrukture	
1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.339.200,00
2.	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	153.000,00
3.	Održavanje javnih zelenih površina	390.000,00
4.	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	154.300,00
5.	Održavanje groblja	13.000,00
6.	Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	42.000,00
7.	Javna rasvjeta	276.000,00
8.	Zbrinjavanje životinja	43.000,00
9.	Komunalne akcije na području Grada	92.000,00
	Ukupno II. grupa	2.502.500,00
	Ukupno I. grupa:	464.100,00
	Ukupno II. grupa	2.502.500,00
	SVEUKUPNO:	2.966.600,00

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. Grupa radova koje izvodi radna jedinica održavanja DKPC-a

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

1.1. Zimska služba - čišćenje pločnika i autobusnih stajališta

Radovi obuhvaćaju posipavanje te strojno i ručno čišćenje pločnika i autobusnih stajališta od snijega i leda. Predviđa se 60 sati rada stroja i 275 sati rada radnika.

2. Održavanje javnih zelenih površina

Zelene površine i sadnja drveća i grmlja

2.1. Održavanje javnih zelenih površina

Radovi obuhvaćaju:

1. Proletno grabljanje travnjaka radi odstranjivanja krutih ostataka, granja, razgrtavanje krtnjičnjaka, prorahljivanje travnjaka, sanacija neravnina zemljom i priprema za košnju. Radovi se izvode na 71.000,00 m².
2. Strojna košnja javnih zelenih površina sa tretiranjem izrasle trave uz rubnjake nogostupa i ulica uz iste površine. Grabljanje otkosa, metenje staza nogostupa i ulica nakon košnje, te utovar, odvoz i istovar istog na deponiju. . Radovi se izvode od 7-13 puta godišnje u ukupnoj površini 1.394.000,00 m² sukladno potrebama i lokacijama.
3. Ručna košnja - trimanje zelenih površina sa trimanjem izrasle trave uz rubnjake nogostupa i ulica uz iste površine. Grabljanje otkosa, metenje staze, nogostupa i ulica nakon košnje, te utovar, odvoz i istovar istog na deponiju. Obračunava se rad stroja, radnika i vozila. Radovi se izvode 7-13 puta godišnje u ukupnoj površini 435.000,00 m² sukladno potrebama i lokacijama.
4. Uklanjanje polomljenih grana od stabala, piljenje, prijenos utovar, odvoz i istovar na deponiji. Postavljanje prometne signalizacije po potrebi. Obračunava se rad stroja, radnika i vozila. Predviđena količina je 35 m³.
5. Grabljenje lišća, utovar, odvoz i istovar istog na deponij. Rad se obavlja više puta godišnje: tijekom listopada i studenog. Predviđena ukupna količina 170.000,00 m².
6. Rezanje sa stabala nisko izraslih grana (do visine 3 m), utovar, odvoz i istovar istih na deponiju. Obračunava se rad stroja, radnika i vozila. Predviđena količina je 60 komada.
7. Ostali manji radovi i prateći radovi, obračunavaju se temeljem radnog sata rada stroja, radnika i vozila. Predviđen rad kamiona je 30 sati, a radnika 90 sati.

2.2 Strojna košnja bankina i graba uz prometnicu

Radi sigurnosti prometa te boljeg funkcioniranja odvodnje prometnica potrebno je strojno kositi bankine i grabe uz prometnice na području Grada Dugog Sela. Obračunava se rad stroja i radnika.

2.3. Uređenje zelenih površina na području Grada

Radovi obuhvaćaju uređenje zelenih površina uz nogostupe, kao i sanaciju devastiranih zelenih površina. Radovi se izvode na način: frezanje, rahljenje, sjetvom trave, te zalijevanje do vremena nicanja. Radovi se izvode u Perivoju grofa

Draškovića, Perivoju Ivane Brlić Mažuranić, Ulici Josipa Zorića, Kolodvorskoj ulici, Zagrebačkoj ulici te prema potrebi temeljem uvida u stanje na terenu. Radovi se obračunavaju temeljem radnog sata rada stroja, radnika i vozila. Predviđen rad kamiona je 30 sati, a radnika 100 sati.

2.4. Održavanje Birtovog klanca

Radovi obuhvaćaju ručnu košnju dijela Birtovog klanca šest puta godišnje, te strojnu košnju 8 puta godišnje. Predviđena ukupna količina iznosi 20.000,00 m².

2.5. Zalijevanje i održavanje stabala i grmova

Radovi obuhvaćaju njegu, zalijevanje i održavanje 500 novozasađenih stabala na području Grada. Radovi se obračunavaju po danu, a predviđeno je 120 dana. Rad obuhvaća rad cisterne i radnika.

Održavanje parkova i cvijeća

2.6. Uređenje grmova i parkovnih gredica

Radovi obuhvaćaju podrezivanje i šišanje dva puta godišnje, te plijevljenje i okopavanje gredica i grmova osam puta godišnje na sljedećim lokacijama: Zagrebačka ulica, Ul. J. Zorića, Kolodvorska ulica, Osječka ulica, trokut u Kolodvorskoj ulici, park ispred HT, Perivoj grofa Draškovića, Perivoj I. B. Mažuranić, trokut Martin Breg, ispred i iza zgrade gradske uprave, Ulica A. i B. Božikovića, Ferencakova ulica, Ugibalište u V. Ostrni, dječje igralište M. Ostrna, dječje igralište D. Dvorišće, Ulica hrvatskih branitelja, Ulica Đ. Dubenika – ispred sportske dvorane, Ulica M. J. Zagorke (POS), križanje Ulice T. Ujevića i Šaškovečke ulice, u Ulici 2. gardijske brigada „Gromovi“, park u Ulici Matije Gupca, uz ogradu nogometnog igrališta, uz parkiralište na Novom groblju te dječjim igralištima u Ulici Tina Ujevića, Ulici Ivana Gorana Kovačića, Dravskoj ulici i u Andrilovcu, kao i žardinjere ispred POU-a.

2.7. Održavanje cvjetnih žardinjera

Radovi obuhvaćaju plijevljenje i zalijevanje 80 cvjetnih žardinjera tijekom vegetacije.

2.8. Sadnja cvijeća-podsađivanje

Radovi obuhvaćaju podsađivanje i zamjena propalog cvijeća u 80 žardinjera i cvjetnim gredicama na području Grada.

Ostala održavanja na javnim površinama

2.9. Održavanje autobusnih nadstrešnica - čišćenje

Radovi obuhvaćaju čišćenje autobusnih nadstrešnica od plakata i drugih onečišćenja, te pranje istih. Na području grada nalazi se 31 autobusno stajalište.

2.10. Održavanje oglasnih panoa - čišćenje

Radovi obuhvaćaju čišćenje postojećih oglasnih panoa od plakata te pranje istih.

2.11. Deratizacija i dezinfekcija

Radovi obuhvaćaju izvođenje usluge deratizacije i dezinfekcije na području Grada Dugog Sela. Deratizacijom se izvodi u sustava odvodnje dužine 30 km na 550 kontrolnih okana, te otvorenim kanalima, šumama i parkovima, te oko kontejnera (27 kom.) Radovi se izvode 2 x godišnje.

Lokacije obuhvata su: kanali u Ulici Trnošćica, Sajmišna ulica, kanal u Perivoju grofa Draškovića do Sportske ulice, Savskoj ulici, Starčevićевой ulici, Kozinskoj ulici, Ulici Bože Huzanića, područje Puhova, Kopčevečkoj ulici, Radničkoj ulici, paralelno sa Zagrebačkom ulicom u Dugom Selu, kanal Ulice braće Radića, Zelinskoj ulici, Zagrebačka ulica, produžetak Radničke ulice do Ulice magnolija, Ulice jorgovana, kanal u Kopčevečkoj ulici, kod Željezničke ulice, Birtov klanjac, kanal paralelan sa Ulicom Josipa Zorića, južno ispod željezničke pruge, kanal paralelan sa Ulicom Ivana pl. Zajca, kanalizacija na području Kozinščaka i druge na kojima se ukaže potreba.

Usluga dezinfekcije izvodi se u širini 50 m obostrano od osi prometnice u naseljenim dijelovima grada.

Radovi se izvode adulticidnim i larvicidnim tretiranjem 4 x godišnje, preparatima odobrenim od nadležnih institucija.

2.12. Ostali nepredviđeni radovi

Ostali nepredviđeni radovi odnose se na sve vrste radova koji su obuhvaćeni u dijelu 2. Održavanje javnih zelenih površina, te radove koje nije bilo moguće predvidjeti, a postojat će potreba izvođenja iz područja održavanja javnih površina.

3. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

3.1. Čišćenje javnih površina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada sa javnih površina

Radovima se predviđa ručno čišćenje uz rubnjake u širini 1,00 m sa struganjem taloga, metenjem, utovarom i odvozom na deponiju. Predviđena ukupna dužina je 48.000,00 m.

Metenje i uklanjanje sipine sa nogostupa nakon završetka zimske službe sa odvozom na deponiju. Predviđa se 38.000,00 m² za metenje.

Struganje i čišćenje ulica od blata i drugih onečišćenja sa utovarom i odvozom na deponiju. Predviđa se 150 sati rada.

Čišćenje kanalicu uz nogostupe od blata i drugih onečišćenja više puta godišnje. Za čišćenje je 3.300 m.

Skupljanje odbačenog otpada po travnjacima, grmovima, živicama, putnim jarcima uz prometnice na području cijelog Grada, sa odvozom na deponiju. Rad se obavlja dva puta tjedno, što iznosi 80 sati mjesečno, odnosno 960 sati godišnje.

Čišćenje i metenje autobusnih stajališta, parkirališta, nogostupa, trgova, zelenih površina, od papira i drugih otpadaka. Pražnjenje koševa za otpatke te odvoz svega na deponij. Stavka obuhvaća svakodnevni obilazak i čišćenje sljedećih lokacija, te obilazak preostalih dijelova Grada jednom u tjednu: Zagrebačka ulica- obostrano, Ulica Josipa

Zorića- obostrano, Bjelovarska ulica, Ulica Josipa Predavca, Kolodvorska ulica, Parkiralište u Kolodvorskoj ulici, Ulica Miroslava Kreleže, Ulica biskupa A. Kažotića, Sajmišna ulica, Ulica Matije Gupca, Ulica hrvatskih branitelja, Ulice 2. gardijske brigade „Gromovi“, Oborovska ulica, Gorička ulica, Ulica Laznice, Ulica 30. svibnja, Domobranska ulica do vojarne, Perivoj grofa Draškovića, Ferenčakova ulica, Parkiralište nogometnog igrališta, Sportska ulica, Ulica Đure Dubenika (srednja škola), Osječka ulica, Ulica Tina Ujevića, Školska ulica, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Dragutina Domjanića, Birtov klanac, Ulica Marije Jurić Zagorke, Perivoj Ivane Brlić Mažuranić, Šaškovečka ulica, Ulica Dubrava, Ulica Kiselica, Starčevićeva ulica, Kalnička ulica, Kozinska ulica do Novog groblja, Parkirališta Novog groblja, Ulica hrvatskog preporoda, Ulica 53. samostalnog bataljuna hrvatske vojske Dugo Selo, Ulica grada Vukovara, dio Kopčevečke ulice, Ulica A. i B. Božikovića, Omladinska ulica, Zagrebačka ulica U Velikoj i Maloj Ostrni. Dječja igrališta na području Grada, (21 kom.), dvorišta javnih ustanova, površina tržnog centra Dugo Selo. Rad svakodnevno obavlja troje djelatnika, osim u ljetnom periodu kada rad obavlja dvoje radnika što čini ukupno 4582 sata.

Osim redovitog čišćenja radovi obuhvaćaju i periodično čišćenje zelenih površina, prostora na kojima su se održavale manifestacije, prostora sajmišta, čišćenje kanalisa i uličnih rešetki, te tretiranje trave i korova uz rubnjake.

3.2. Čišćenje javnih površina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada oko spremnika na javnim površinama

Radovi obuhvaćaju svakodnevno čišćenje i odvoz otpada sa javnih površina oko zelenih otoka na području Grada Dugog Sela.

3.3. Čišćenje cesta i nogostupa čistilicom

Strojno metenje ulica s kompaktnom vakumskom čistilicom. Radovi se izvode svakog radnog dana kada to dopuštaju vremenski uvjeti. Predviđeno vrijeme rada je 2.000,00 sati.

II. Grupa ostalih radova na održavanju komunalne infrastrukture

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

Nerazvrstane ceste

1.1. Asfaltiranje cesta-okvirni sporazum

U okviru radova na asfaltiranju cesta planiraju se asfaltirati ceste u kojima su se izvoditi radovi na izgradnji komunalne infrastrukture (vodovod i odvodnja) te ulica u makadamu: Podravska ulica, Luterovečka ulica, Carski put, Mala ulica, Kratka ulica, Rudiščaki, Vincelerska ulica, Martinski odvojak, Ul. grad Biograda na moru, Kupska ulica, Slunjska ulica, Ulica Živice, Mladina- odvojak, Odvojak zagrebreačke ulice, Ulica V. Gotovca. Radovi obuhvaćaju geodetsko iskolčenje glavnih točaka ceste, sa obnovom međa parcele; široki iskop na trasi, iskop „kofera“ na trasi, uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem, ispitivanje zbijenosti i atestiranje, ugradnju geotekstila, freziranje oštećenih sloja asfalta u debljini 4-5 cm, izrada nosivog sloja

kolnika od mehanički nabijenog zrnatog kamenog materijala granulacije 0-64 mm u debljini do 50 cm, izrada nosivog sloja kolnika od mehanički nabijenog zrnatog kamenog materijala granulacije 0-32 mm u debljini do 10 cm. Kao pripremna radnja izvodi se ručni iskop probnih „sliceva“ radi određivanja položaja instalacija, odvodnje tampona ili izmjere podloge. Prilikom asfaltiranja ulica izvoditi će se i radovi strojnog čišćenja postojećeg asfaltnog sloja i špricanje bitumenskom emulzijom, izrada bitumeniziranog nosivog sloja AC 16 base 50/70, kao profilirajućeg sloja ceste, izrada bitumeniziranog nosivog sloja AC 22 base 50/70, kao profilirajućeg sloja ceste, ugradnja asfalta tipa AC 11 surf 50/70 u sloju debljine 4 cm u uvaljanom stanju. Uz navedene radnje na asfaltiranju izradit će se slivnici, postavljanje cijevi s lijevano željeznom rešetkom za teški promet, izrada spoja slivnika na kanalizacijsku mrežu cijevima Ø 160mm sa sifonskim elementom protiv povrata plinova iz kanalizacijske mreže. Po potrebi izvoditi će se i radovi na ugradnji gotovih betonskih cestovnih rubnjaka dim. 18x24x100 cm, na pripremljenu betonsku podlogu MB-20, zapunjavanje fuge širine 1 cm cementnim mortom; ugradnji gotovih betonskih pješačkih rubnjaka dim. 8x20x100 cm, na pripremljenu betonsku podlogu MB-20, zapunjavanje fuge širine 1 cm cementnim mortom; ugradnji gotovih betonskih cestovnih kanalicama dim. 12x40x50 cm, na pripremljenu betonsku podlogu MB-15, zapunjavanje fuge širine 1 cm cementnim mortom; korekcija po visini poklopaca kanalizacije, vodovodnih škrinjica i slivničkih rešetki na nivo novog sloja asfalta; strojno planiranje i profiliranje postojeće makadamske ceste; ugradnja bitumeniziranog nosivog habajućeg sloja AC 16 surf 50/70, debljine 6,0 cm; ugradnja bitumeniziranog nosivog habajućeg sloja AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm; izrada nosivog sloja kolnika od mehanički nabijenog zrnatog kamenog materijala granulacije 0-32 mm i u debljini 6,0-10,0 cm i širini 40-50 cm na bankine; ugradnja frezanog asfalta sitnije granulacije u sloju debljine 8 cm u zbijenom stanju. Predviđa se i postava lijevano željeznih poklopaca za srednje teški promet dimenzija 60 x 60 cm; postava lijevano željeznih rešetki (sifon) za slivnike dim. 300 x 300 mm; rezanje postojećeg asfalta debljine do 10 cm, trganje postojećih cestovnih rubnjaka; strojno pikamiranje betona a.b. ulaza, a.b. revizionih okana i sličnih a.b. konstrukcija; raskopavanje postojećih asfaltnih zastora debljine do 8 cm; strojno ručni iskop odvodnih jaraka i putnih graba uz nerazvrstane ceste. Svi radovi izvodit će se uz privremenu regulaciju pješačkog i kolničkog prometa.

Na području Grada asfaltirati će se 3000 m² makadamskih cesta.

1.2. Nadzor nad radovima asfaltiranja cesta

Nad izvođenjem radova asfaltiranja cesta potrebno je provoditi stručni nadzor.

1.3. Asfaltne ceste-sanacija oštećenja

Radovi obuhvaćaju popravak oštećenja na asfaltnim cestama. Na području grada održava se cca 58.000,00 m² asfaltnih cesta. Radovi se izvode prema potrebama utvrđenim temeljem obavljenog izvida na terenu komunalnog redara ili po dojavu građana.

1.4. Redovno održavanje - makadam

Radovi obuhvaćaju strojno planiranje i profiliranje postojeće makadamske ceste prosječne širine 3-4 m. Planiranje i profiliranje vrši se isključivo grederom. Radovi

obuhvaćaju dobavu, razastiranje i planiranje sortiranog kamenog agregata granulacije 16-30 mm. Radovi obuhvaćaju, dobavu, razastiranje i planiranje sortiranog 30-60mm, te dobavu, razastiranje i planiranje frezanog asfalta. Razastiranje i planiranje vrši se isključivo grederom sa djelomičnim ručnim poravnanjem. Obračun se vrši po m³ ugrađenog agregata. Radovi se izvode prema potrebama utvrđenim temeljem obavljenog izvida na terenu komunalnog redara ili po dojavu građana.

Na području Grada održava se 7000 m² makadamskih cesta.

1.5. Pojačano održavanje i rekonstrukcija - makadam

Radovi na pojačanom održavanju obuhvaćaju geodetsko iskolčenje glavnih točaka prometnice i međa uz prometnicu, strojni iskop u materijalu C kategorije sa odvozom iskopanog materijala na deponiju do 5 km, široki iskop na trasi. Obračun se vrši u m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Dubina iskopa do 50 cm. Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem i po potrebi drugim napravama. ME=20 MN/m². Obračunava se po m² stvarno uređenog temeljnog tla.

Izrada nosivog sloja (tampona) od mehanički zbijenog šljunčanog materijala u sloju do 30 cm. Ovaj rad obuhvaća dobavu i ugradnju šljunčanog materijala, sa valjanjem do potrebne zbijenosti ME=70MN/m². Rad se obračunava po m³ stvarno ugrađenog i uvaljanog materijala u zbijenom stanju. Izrada nosivog sloja (tampona) od mehanički zbijenog kamenog agregata granulacije 16-30mm u sloju do 10 cm, ME=70 MN/m². Ovaj rad obuhvaća dobavu i ugradnju materijala, sa valjanjem do potrebne zbijenosti. Rad se obračunava po m³ stvarno ugrađenog i uvaljanog materijala u zbijenom stanju. Radovi na rekonstrukciji iz gore navedenog obuhvaćaju: nabavu, dobavu i ugradnju geotekstila, 200g/m². Radovi se izvode prema potrebama utvrđenim temeljem obavljenog izvida na terenu komunalnog redara ili po dojavu građana.

Na području Grada planirano je pojačano održavanje 2000 m² makadamskih cesta.

1.6. Održavanje poljskih putova

Radovi obuhvaćaju popravak oštećenja i nasipavanje poljskih putova. Radovima je predviđen široki iskop i nasipavanje batude i prirodnog šljunka za potrebe sanacije (1500 m³) te izradu nosivog sloja (1000 m³). Radovi se izvode prema potrebama utvrđenim temeljem obavljenog izvida komunalnog redara na terenu ili po dojavu građana.

Na području Grada planirano je pojačano održavanje 4000 m² makadamskih cesta.

1.7. Izvanredno održavanje- poboljšanje elemenata ceste (puta)

Radovi se odnose na povremene radove koji se obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa,

Radovi na izvanrednom održavanju-poboljšanje elemenata ceste (puta) obuhvaćaju geodetsko iskolčenje glavnih točaka prometnice i međa uz prometnicu, strojno skidanje raslinja i dijelova zaraslih bankina, strojni iskop u materijalu C kategorije sa odvozom iskopanog materijala na deponiju do 5 km, široki iskop na trasi. Obračun se vrši u m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Dubina iskopa do 50 cm. Uređenje temeljnog tla

mehaničkim zbijanjem i po potrebi drugim napravama. $ME=20 \text{ MN/m}^2$. Obračunava se po m^2 stvarno uređenog temeljnog tla.

Izrada nosivog sloja (tampona) od mehanički zbijenog šljunčanog materijala u sloju do 30 cm. Ovaj rad obuhvaća dobavu i ugradnju šljunčanog materijala, sa valjanjem do potrebne zbijenosti $ME=70 \text{ MN/m}^2$. Rad se obračunava po m^3 stvarno ugrađenog i uvaljanog materijala u zbijenom stanju. Izrada nosivog sloja (tampona) od mehanički zbijenog kamenog agregata granulacije 16-30mm u sloju do 10 cm, $ME=70 \text{ MN/m}^2$. Ovaj rad obuhvaća dobavu i ugradnju materijala, sa valjanjem do potrebne zbijenosti. Rad se obračunava po m^3 stvarno ugrađenog i uvaljanog materijala u zbijenom stanju. Radovi na rekonstrukciji iz gore navedenog obuhvaćaju: nabavu, dobavu i ugradnju geotekstila, 200 g/m^2 .

Radovi se izvode prema potrebama utvrđenim temeljem obavljenog izvida na terenu komunalnog redara ili po dojavu građana.

Na području Grada planirano je izvanredno održavanje- poboljšanje elemenata ceste (puta) u dužini 2000 m` makadamskih cesta.

1.8. Nadzor nad održavanjem nerazvrstanih cesta

Nad izvođenjem radova na održavanju nerazvrstanih cesta potrebno je provoditi stručni nadzor.

1.9. Zimska služba

Radovima je predviđeno čišćenje i soljenje snijega ralicama na asfaltiranim cestama (59.912 m^2), čišćenje dijela makadamskih cesta strojem (ICB) te čišćenje nogostupa na dijelu koji ne čiste građani.

1.10. Upis nerazvrstanih cesta

Temeljem Zakona o cestama Grad pokreće postupak rješavanja imovinskopravnih odnosa kao i stanja u katastru za nerazvrstane cesta koje su do tada bile upisane kao javno dobro – opća upotreba ili kao vlasništvo Republike Hrvatske.

1.11. Geodetske usluge

Radovi obuhvaćaju utvrđivanje međa za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta.

1.12. Prometni elaborati za povećanje sigurnosti na cestama

Radi povećanja sigurnosti na cestama potrebno je izraditi prometne elaborate.

1.13. Projekti za izvanredno održavanje cesta

Za potrebe izvanrednog održavanja cesta potrebno je izraditi projekte.

1.14. Ostali nepredviđeni radovi

Predviđaju se radovi na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta.

Prometna signalizacija

1.15. Izrada prometnih projekata za potrebe izmjene regulacije prometa

Po evidentiranom pojačanom prometu na frekventnijim gradskim prometnicama ukazala se potreba za novim regulacijama prometa te je za iste potrebno izraditi prometne projekte.

1.16. Postava i popravak prometne signalizacije - vertikalna

(prometni znakovi, nazivi ulica, putokazi i prometna ogledala)

Predviđaju se radovi na postavi prometnih znakova, znakova s nazivima ulica, putokaza i prometnih ogledala, te popravak istih sukladno potrebama utvrđenim od komunalnog redara ili po dojadi građana.

1.17. Prometna signalizacija-horizentalna

Predviđaju se radovi na popravku postojeće horizontalne signalizacije i iscertavanju nove, sukladno potrebama utvrđenih od komunalnog redara. Predviđaju se radovi na oko 2000 m².

1.18. Nadzor na radovima horizontalne i vertikalne signalizacije

Nad izvođenjem radova horizontalne i vertikalne signalizacije potrebno je provoditi stručni nadzor.

1.19. Postava uspornika

Predviđa se postava uspornika na asfaltnim prometnicama sukladno potrebi za umirenjem prometa.

Ostalo

1.20. Ostale intelektualne usluge

Izvođenjem radova na održavanju nerazvrstanih cesta može za potrebu imati izradu procjena i ostalog za iste.

1.21. Sufinanciranje uređenja županijskih cesta

Predviđa se uređenja pojasa uz županijske ceste prilikom izvođenja radova na održavanju županijskih cesta od strane ŽUC-a.

Održavanje pješačkih staza i nogostupa

1.22. Održavanje pješačkih staza i nogostupa

Predviđaju se radovi na dijelu postojećih pješačkih staza i nogostupa na području Grada koji su oštećeni.

1.23. Prometne zapreke

Prometne zapreke postaviti će se na javnim površinama na području Grada po ukazanoj potrebi.

2. Odvodnje građevina javne odvodnje oborinskih voda.

2.1. Iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta

Radovima se predviđa strojno ručni iskop i izmuljivanje postojećih odvodnih jaraka i putnih graba, u predviđenoj količini 12.000,00 m', strojno ručni iskop novih putnih graba uz nerazvrstane ceste u predviđenoj količini 2.000,00 m', te ostali manji radovi i prateći predmetni radovi. Putne grabe održavaju se također strojnom i ručnom košnjom, te malčiranjem.

Radovi se izvode prema potrebama utvrđenim temeljem obavljenog izvida na terenu komunalnog redara ili po dojadi građana.

2.2. Sanacija cijevnih propusta

Radovima se predviđa rušenje starog oštećenog cijevnog propusta te sanacija novim betonskim cijevima Ø 600, Ø 400 i Ø 300 u predviđenoj količini 220 m', te zaštita cijevi armiranim betonom i izrada uljevno-izljevne glave.

Radovi se izvode prema potrebama utvrđenim temeljem obavljenog izvida na terenu komunalnog redara ili po dojadi građana.

2.3. Nadzor na radovima iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta te sanaciji cijevnih propusta

Na radovima iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta te sanaciji cijevnih propusta potrebno je provoditi nadzor.

2.4. Sufinanciranje izgradnje objekata ulične odvodnje (oborinska odvodnja)

Nabava betonskih cijevi radi izgradnje cijevnih propusta na kanalima u vlasništvu Hrvatskih voda, a radi povezivanja nerazvrstanih cesta.

2.5. Sufinanciranje čišćenja slivnika odvodnje (VIO ZŽ)

Čišćenje slivnika potrebno je izvršiti radi održavanja protoka oborinskih voda kroz mješoviti sustav kanalizacijske mreže.

Radovi se izvode prema potrebama utvrđenim temeljem obavljenog izvida na terenu komunalnog redara ili po dojadi građana.

2.6. Geodetsko snimanje stacionaža slivnika odvodnje

Snimanje stacionaže slivnika odvodnje na mješovitom kanalizacijskom sustavu za potrebe izrade evidencije.

2.7. Ostali nepredviđeni radovi

Ostali nepredviđeni radovi odnose se na sve vrste radova koji su obuhvaćeni u dijelu 3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, te radove koje nije bilo moguće predvidjeti, a postojat će potreba izvođenja iz područja održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda.

3. Održavanje javnih zelenih površina

Zelene površine i sadnja drveća i grmlja

3.1. Rušenje, uklanjanje i orezivanje dotrajalog drveća i grmlja sa javnih površina

Radovi se izvode na drveću u Perivoju grofa Draškovića, Perivoju Ivane Brlić Mažuranić, drvoredima uz gradske ulice, duž šetališta Kontesin put, drveću na javnim zelenim površinama i uz dječja igrališta. Radovi se izvode prema potrebi temeljem uvida u stanje u vrijeme mirovanja vegetacije.

3.2. Sanacija drveća i grmlja na javnim površinama

Radovi na sanaciji drveća i grmlja na javnim površinama potrebno je izvesti kako bi se osigurala stabilnost i pravilan daljnji rast drveća koje je radi svoje visine ili oblika postalo ugroza na javnim površinama.

3.3. Održavanje gradskih parcela

Radovi obuhvaćaju strojnu i ručnu košnju gradskih parcela tri puta godišnje. Predviđena ukupna količina za strojnu košnju iznosi 350.300,00 m², a za ručnu košnju 115.100,00 m². Radovima se predviđa i strojno malčiranje zapuštenih gradskih parcela u poduzetničkoj zoni približne površine 20.000,00 m². Radovi obuhvaćaju i radove na uređenju gradskog vinograda: košnja, okopavanje, orezivanje, vezanje i špricanje.

3.4. Uređenje parcela po izdanom Rješenja o izvršenju

Radove uređenja parcela po izdanom Rješenja o izvršenju potrebno je izvesti radi na privatnim parcelama koje su zarasle u korov i šikaru, a ugroza su za život ljudi na susjednim parcelama.

Održavanje parkova i cvijeća

3.5. Nabava i sadnja stabala i grmova na području Grada

Radovi se izvode na javnim zelenim površinama, uz prometnice, parkirališta i dječja igrališta. Planira se sadnja 500 stabala i 300 grmova.

3.6. Zaštita stabala i grmova na području Grada

Radovi na zaštiti stabala i grmova na javnim površinama na području Grada obuhvaćaju izvođenje pregleda, utvrđivanje problema uzrokovanih bolestima i nametnicima na drveću i grmlju, te tretiranje i uklanjanje istih.

3.7. Uređenje Perivoja grofa Draškovića

Radovi obuhvaćaju, krčenje raslinja, sadnju novog i zamjenskog bilja, te uređenje pješačkih staza.

3.8. Parkove klupe

Radovi obuhvaćaju održavanje postojećih parkovnih klupa premazivanjem, zamjenu polomljenih dijelova klupa, te uređenje površine ispod klupa, kao i postavu novih sukladno potrebama uz nogostupe i šetnice.

3.9. Sadnja cvijeća

Radovi obuhvaćaju sadnju cvijeća u 100 žardinjera i cvjetnim gredicama na području Grada.

3.10. Održavanje starih bunara

Radovi obuhvaćaju popravak i uređenje gornjeg okvira bunara na javnim površinama u Bunarskoj ulici i Lukarskoj ulici, te uređenje okolne površine.

Održavanje igrališta

3.11. Održavanje dječjih igrališta na području Grada

Radovi obuhvaćaju popravak i zamjenu uništenih igrala, na slijedećim lokacijama na području grada: Perivoj grofa Draškovića, Ulica biskupa Augustina Kažotića, Domobranska ulica, Perivoj Ivane Brlić Mažuranić, Goričino naselje, Rekreativni centar Kozinščak, Ulica Tina Ujevića, Andrilovec - put za deponiju, Donje Dvorišće - Dvoriška ulica, Leprovica - Zagrebačka ulica, Velika Ostrna - Zagrebačka ulica (trokut), Mala Ostrna - Habeićeva ulica, Ulica Kiselica, Sportski centar - Ulica Đure Dubenika, Ulica Medvenjak - Velika Ostrna, Lukarišće, Odranska ulica, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Ante Starčevića, Osječka ulica, Prozorska ulica, Kopčevečka ulica, Ul. II. savski odvojak, Street workout teren, teren fitnessa na otvorenom, Pump track.

3.12. Dopuna igrala na dječjim igralištima

Na postojeća dječja igralištima na području Grada Dugog Sela potrebno je postava novih sprava i sadržaja za igru.

3.13. Postava antistres podloga na dječjim igralištima

Radi sigurnosti djece i korisnika prilikom korištenja dječjih igrala i igrališta potrebno je izvesti antistres podloge.

3.14. Postav ograda na dječjim igralištima

Radi sigurnosti djece i korisnika prilikom korištenja dječjih igrala i igrališta potrebno je ograditi igrališta koja su u neposrednoj blizini prometnica.

3.15. Ostali nepredviđeni radovi

Ostali nepredviđeni radovi odnose se na sve vrste radova koji su obuhvaćeni u dijelu održavanje javnih zelenih površina, te radove koje nije bilo moguće predvidjeti, a postojat će potreba izvođenja iz područja održavanja javnih zelenih površina.

4. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Održavanje uređaja komunalne infrastrukture

4.1. Održavanje fontane

Radovi obuhvaćaju puštanje fontane u pogon te periodično čišćenje četiri puta u mjesec dana te pražnjenje i konzerviranje fontane u zimskim mjesecima.

4.2. Potrošnja energije i ostali materijalni troškovi

Trošak struje za fontanu i drugo.

4.3. Potrošnja vode i materijala za komunalnu infrastrukturu

Trošak vode za javnu slavinu u Perivoju grofa Draškovića i drugo.

4.4. Održavanje javnog sata

Trošak održavanja javnog sata.

Ostala održavanja na javnim površinama

4.5. Održavanje autobusnih nadstrešnica

Radovi obuhvaćaju popravak autobusnih nadstrešnica kao posljedicu vandalizma ili automobilskih nezgoda. Na području Grada nalazi se 32 autobusna stajalište.

4.6. Postava oglasnih panoa

Radovi obuhvaćaju postavu oglasnih panoa sukladno potrebama, a u konzultaciji sa MO-ima.

4.7. Održavanje oglasnih panoa-popravak

Radovi obuhvaćaju popravak oglasnih panoa kao posljedicu vandalizma ili automobilskih nezgoda.

4.8. Postava oglasnih totema

Za potrebe javnog oglašavanja građana i poduzeća potrebno je postaviti oglasne toteme.

4.9. Prigodno održavanje javnih površina

Radovi obuhvaćaju prigodno uređenje i održavanje javnih površina prilikom manifestacija i blagdana.

4.10. Održavanje videonadzora

Za potrebe sigurnosti na javnim površinama i sprečavanje vandalizma na području Grada postaviti će se kamere koje je potrebno redovno održavanje.

5. Održavanje groblja

5.1. Održavanje staza na Novom groblju

Predviđa se uređenje dijela glavnih staza na Novom groblju u Dugom Selu.

6. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

6.1. Sanacija divljih deponija

Radovi se izvode prema potrebama utvrđenim temeljem obavljenog izvida na terenu komunalnog redara ili po dojavi građana. Na području Grada Dugog Sela u 2023. godini evidentirano je 11 divljih odlagališta. U okviru sanacije divljih deponija planirana je postava video nadzora na kritičnijim lokacijama.

6.2. Koševi za smeće

Radovima je obuhvaćena nabava i postava koševa za smeće kao nadopuna na postojeći broj i kao zamjena za devastirane koševe. Radovi se izvode prema potrebama utvrđenim temeljem obavljenog izvida na terenu komunalnog redara ili po dojavi građana.

6.3. Ostali nepredviđeni radovi

Ostali nepredviđeni radovi odnose se na sve vrste radova koji su obuhvaćeni u dijelu 6. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, te radove koje nije bilo moguće predvidjeti, a postojat će potreba izvođenja iz područja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina.

7. Javna rasvjeta

7.1. Održavanje javne rasvjete

Radovi na zamjeni izvora svjetla u postojećim rasvjetnim tijelima, popravak ili zamjena rasvjetnog tijela uslijed kvara i nadopuna ulične rasvjete sukladno potrebama utvrđenim od komunalnog redara ili po dojavi građana. Na području grada za uličnu rasvjetu koristi se 2.490 rasvjetnih tijela. Za izvedbu radova nadležan je Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo.

7.2. Utrošak el. energije

Trošak električne energije za javnu rasvjetu.

7.3. Naknada za javnu rasvjetu

Po uklanjanju postojećeg sustav javne rasvjete, te postave novog sustava i puštanja u rad istog obračun i naknada za javnu rasvjetu vrši se plaćanjem mjesečnih iznosa naknade.

7.4. Solarna rasvjeta

Radovima je obuhvaćena nabava i postava solarnih rasvjetnih tijela i pripadajućih stupova na dijelu Grada gdje nije postavljena javna rasvjeta.

7.5. Rasvjeta javnih površina

Radovima je obuhvaćena nabava i postava rasvjetnih tijela i pripadajućih stupova.

8. Zbrinjavanje životinja

8.1. Uklanjanje uginulih životinja sa javnih površina

Sukladno važećim zakonima obveza JLS je zbrinuti uginule životinje sa javnih površina.

8.2. Zbrinjavanje pasa i mačaka lotalica

Sukladno važećim zakonima obveza JLS je zbrinuti pse i mačke lotalice u skloništima za napuštene životinje.

8.3. Hvatanje pasa i mačaka lotalica i prijevoz do skloništa

Sukladno važećim zakonima obveza JLS je organizirati hvatanje pasa i mačaka lotalica na javnim površinama te iste ukoliko nisu čipirane tj, vlasnik im je nepoznat, prevesti u skloništima za napuštene životinje.

8.4. Sufinanciranje kastracije/sterilizacije pasa i mačaka

U okviru brige o što više nadziranom razmnožavanju pasa i mačaka na području grada, Grad Dugo Selo sufinancira kastraciju/sterilizaciju pasa i mačaka.

8.5. Sufinanciranje čipiranja pasa

Grad Dugo Selo sufinancira čipiranje pasa mikročipom koji služi za identifikaciju životinje i njenog skrbnika kao i ostalih identifikacijskih oznaka.

9. Komunalne akcije na području grada

Ostali nepredviđeni radovi odnose se na sve vrste radova koje se mogu pojaviti tijekom godine, a nisu predviđeni ovim Programom, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu." te za troškove na području Mjesnih odbora prema njihovim Zahtjevima za komunalne akcije koje ne mogu sami provoditi.

3. PROJEKCIJA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. I 2026. GODINU

3.1. Grad Dugo Selo projekciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. i 2026. godini planira na temelju sredstava planiranih Programom za 2024. godinu, usklađenih sa procjenom dospjelih prihoda temeljem očekivanog broja stanovnika i gospodarske aktivnosti, te obima radova i inflatornih kretanja.

Sredstva temeljem projekcije rasporediti će se sukladno tabeli:

		2024.	2025.	2026.
I.	Grupa radova koje izvodi radna jedinica održavanja DKPC-u			
1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.	Održavanje javnih površina	282.100,00	310.000,00	334.000,00

3.	Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	175.000,00	185.000,00	185.000,00
	Ukupno I. grupa:	464.100,00	502.000,00	526.000,00
II. Grupe ostalih radova na održavanju komunalne infrastrukture				
1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.339.200,00	1.361.000,00	1.401.000,00
2.	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	153.000,00	155.000,00	155.000,00
3.	Održavanje javnih zelenih površina	390.000,00	356.500,00	413.000,00
4.	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	154.300,00	165.000,00	167.000,00
5.	Održavanje groblja	13.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7.	Javna rasvjeta	276.00,00	291.000,00	291.000,00
8.	Zbrinjavanje životinja	43.000,00	43.000,00	43.000,00
9.	Komunalne akcije na području Grada	92.000,00	99.000,00	99.000,00
	Ukupno II. grupa	2.451.500,00	2.527.500,00	2.626.000,00
	Ukupno I. grupa:	464.100,00	502.000,00	526.000,00
	Ukupno II. grupa	2.451.500,00	2.527.500,00	2.626.000,00
	SVEUKUPNO:	2.915.600,00	3.029.500,00	3.152.000,00

4. ZAVRŠNE ODREDBE

4.1. Grad Dugo Selo realizirat će ovaj Program sukladno ostvarenim prihodima u 2024. godini za financiranje održavanja komunalne infrastrukture.

4.2. Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 363-01/23-08/
URBROJ: 278-7-3-05/01-19-23-

Predsjednik
Gradskog vijeća

Dugo Selo, 00. prosinca 2023.